

Federführung:	Bauamt	Datum:	05.06.2024
Sachbearbeiter:	Thomas Pappelau	AZ:	656.22:Hochstetter Straße/Ausbau

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeit	Ergebnis
Gemeinderat	23.07.2024	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Ausbau Hochstetter Straße von Einmündung Schauchertstraße bis Humboldtstraße - Vorstellung der Planung

Sachverhalt:

Der Bereich der Hochstetter Straße von der Einmündung Schauchertstraße bis Humboldtstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Nachdem die Hochstetter Straße von der Humboldtstraße bis zur Schellingstraße 2011 und die Hochstetter Straße von der Schauchertstraße bis zum Feldweg 2021 saniert wurden, wäre dann die komplette Hochstetter Straße fertiggestellt.

Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Wasserleitung erneuert und es soll auch die Wärmeleitung der Naturenergie mitverlegt werden.

Der derzeit befestigte Ausbau der Hochstetter Straße in diesem Bereich ist in einem relativ schlechten Zustand, die Straßenbreite ist ca. 6,00 breit, der Gehweg auf der Südseite ist in einer Breite 1,50 m ausgebaut. Auf der Nordseite schließt die Straße an Parkplätze mit einem Schrammbord/Sicherheitsbankett von 45 cm.

Zum Kanalsystem ist zu sagen, dass die Hochstetter Straße, in diesem Bereich, im Mischsystem entwässert. Bei der TV-Befahrung wurden keine größeren Mängel festgestellt. Aus diesem Grunde werden am Abwasserkanal keine Arbeiten notwendig.

Für die bestehenden Gebäude sind Stromversorgung sowie Telekommunikation (Verlegung der Glasfaserleitung und Stromleitung erfolgt im Vorfeld durch die Netze BW und Telekom) vorhanden. Es wird von Seiten der Verwaltung aus mit dem eingeschalteten technischen Ingenieurbüro noch vorab geklärt, inwieweit von den Versorgungsunternehmen noch Arbeiten im Kontext durchgeführt werden.

Zu den Zielen der Ausbaumaßnahme ist im Einzelnen folgendes kurz zu sagen:

1. Straßenbau:

Die geplante Straße wird in einer Breite von 6,00 m ausgeführt (Busverkehr). Der Gehweg wird gepflastert und verläuft auf der Nordseite und hat eine Breite von mindestens 1,50 m, auf der Südseite befinden sich die Stellplätze der Häuser mit einem Schrammbord bzw. Sicherheitsbankett 0,45 m mit einem Asphaltaufbau zur Straße.

2. Wasserversorgung:
Aufgrund der Ausbaumaßnahme der Straße wird auch die Wasserleitungen im gesamten Ausbauabschnitt neu verlegt.
3. Kostenbetrachtung:
Für den Ausbau der Hochstetter Straße im Bereich zwischen der Schauchertstraße und der Humboldtstraße werden Baukosten für den Straßenbau 350.000 € brutto, die Wasserversorgung 150.000 € netto veranschlagt einschl. den Ingenieurleistungen.

Die Verwaltung steuert die Ausschreibung der Baumaßnahme, so dass die Arbeiten im Herbst 2024 beginnen können.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat fasst den Baubeschluss zur Realisierung des Ausbaus der Hochstetter Straße im Bereich zwischen der Schauchertstraße und der Humboldtstraße.

Finanzierung:

Haushalt 2024

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: